

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1-go Maja 1, 05-220 Zielonka, rozpoczyna proces wyboru Wykonawcy wykonania projektu wykonawczego oraz prac dotyczących rozbiórki i budowy hali warsztatowej oraz przebudowy i rozbudowy budynku magazynowo - przemysłowego wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi („*Postępowanie WZE/WNW-000043 - Wybór GW inwestycji w zakresie wykonania projektu oraz prac rozbiórkowo-budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z wymogami Zamawiającego.*”).

I. INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY)

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.,
ul. 1-go Maja 1, 05-220 Zielonka

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową PGZ eB2B.

Wszelkie zapytania do niniejszego postępowania przetargowego należy składać jedynie poprzez platformę zakupową PGZ eB2B.

Link do postępowania, poza stroną platformy zakupowej PGZ eB2B, zostanie udostępniony także na stronie internetowej Spółki WZE S.A.

Przetarg ma charakter ograniczony.

Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią **Pismo Przewodnie_Zaproszenie do złożenia oferty_105_110_22.08.2025** oraz załączniki.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj”, w ramach **jednego zadania inwestycyjnego**, składającego się z poniżej opisanych zadań:

- 1) Rozbiórka budynku hali warsztatowej nr 105 na działce ew. nr 131 obr. 5-60-02, położonej w Zielonce przy ul. 1-go Maja 1,
- 2) Budowa budynku hali warsztatowej nr 105 wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ew. nr 131 obr. 5-60-02 położonej w Zielonce przy ul. 1 Maja 1 (w miejscu rozbiórki z pkt. 1),

- 3) Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowo-przemysłowego nr 110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną instalacją gazową na części działki ew. 131 obr. 5-60-02, położonej w Zielonce przy ul. 1 Maja 1,
- 4) Wykonanie towarzyszących instalacji doziemnych oraz zbiornika na wodę pożarową na terenie inwestycji,
- 5) Budowa nowego ogrodzenia oraz modernizacja istniejącego,
- 6) Wykonanie wycinki drzew,
- 7) Wykonanie pozostałych robót towarzyszących, **niezbędnych** do ciągłości operacyjnej budynków 105 i 110 – tj. prace towarzyszące przy budynkach 106, 106A, 107, 127, 111A – do wyceny jako opcje.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

- Postanowienia umowy o roboty budowlane, której wzór stanowi integralną część SIWZ.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 1):**

- Projekt budowlany rozbiórki budynku hali warsztatowej nr 105 z dnia 14.10.2024 r.

- Projekt Techniczny.

- Pozwolenie na rozbiórkę nr 1520p/2024 z dnia 27.12.2024 r.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 2):**

- Projekt budowlany budynku hali warsztatowej nr 105 wraz z infrastrukturą techniczną z dnia 28.11.2024 r. (z aktualizacją z dnia 21.02.2025 r.).

- Projekt Techniczny.

- Pozwolenie na budowę nr 199p/2025 z dnia 03.03.2025 r.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 3):**

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku magazynowo-przemysłowego nr 110 z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną instalacją gazową z dnia 31.12.2024 r.

- Projekt Techniczny.

- Ekspertyza techniczna istniejącego budynku nr 110.

- Pozwolenie na budowę nr 320p/2025 z dnia 02.04.2025 r.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 4) i 5):**

- Projekt budowlany budowy naziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z fundamentem z dnia 01.07.2025 r.

- Pozwolenie na budowę nr 786p/2025 z dnia 16.07.2025 r.

- Zaświadczenia Starosty Wołomińskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń, dotyczących: przebudowy doziemnej instalacji gazowej, budowy i przebudowy doziemnych instalacji energetycznej, wody, sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej wraz ze stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym, doziemnej instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz doziemnego przyłącza teletechnicznego, przebudowy istniejącego utwardzenia.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 6):**

- Decyzja nr 179/25 z dnia 02.06.2025 r.

- **Dokumenty dotyczące zadania nr 7):**

- Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z załącznikami.

Ponadto, wszystkie zadania w ramach postępowania ofertowego należy wykonać w oparciu o materiały przetargowe udostępnione przez Zamawiającego.

Teren budowy: Część działki ew. nr 131 obr. 5-60-02, położonej w Zielonce przy ul. 1-go Maja 1.

Zakres robót:

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, tj. wykonanie:

- **opracowań projektowych** w zakresie:

- projektów i rysunków wykonawczych oraz warsztatowych wraz z obliczeniami wykonywanymi przez projektantów posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich branżach (architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, i innej, jeżeli wymagana ze względu na specyfikę robót). W toku realizacji inwestycji, przedkładane przez Wykonawcę opracowania projektowe będą wymagać akceptacji Inwestora przed skierowaniem ich do realizacji.

- **robót budowlanych**, w tym robót towarzyszących, na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora (Zamawiającego) opracowań projektowych, o których mowa powyżej, wraz z:

- uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora (Zamawiającego) wszelkich decyzji, zezwoleń i zgód od władz lokalnych/administracyjnych na dojazd na teren inwestycji, zajęcie terenu, jeżeli będzie konieczne oraz innych,
- przeprowadzeniem prób, rozruchu i odbioru instalacji i systemów inwestycji w obecności przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego),
- uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora (Zamawiającego) Pozwolenia na Użytkowanie obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca obowiązany jest do bieżącego raportowania o stanie zaawansowania robót (szczegółowe informacje dotyczące raportowania zawarto w pkt. XI).

1. STAN ISTNIEJĄCY

a. Budynek magazynowo - przemysłowy (Hala 110)

Istniejący budynek Hali 110 jest budynkiem produkcyjno-magazynowym i ma formę 3-kondygnacyjnego prostopadłościanu o wymiarach zewnętrznych rzutu ~43 x 16m i wysokości ~13m. Jest budynkiem w technologii szkieletowej żelbetowej ramy ciężkiej z pasmowym poziomym układem okien i 2 wewnętrznymi szymbami windowymi.

b. Budynek hali warsztatowej (Hala 105)

Budynek hali warsztatowej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, powstałym w latach 1962-63 w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nośna oparta jest na słupach żelbetowych, posadowionych na stopach betonowych. Konstrukcja dachu oparta jest na dźwigarach, o profilu łukowatym tworzącym dach kolebkowy. W dachu świetliki, pokrycie papą bitumiczną. Ściany fundamentowe murowane, widoczne zawilgocenia. Ściany zewnętrzne murowane, stolarka stalowa z dużymi przeszkleniami.

Ściany wewnętrzne murowane z cegły. Widoczne ślady tuszczącej się farby, przecieków oraz pozostałości po funkcjonującym wcześniej w tym budynku węźle cieplnym.

Wewnątrz budynku znajduje się warsztat stolarski, do którego od zewnątrz przylega odciąg na wióry, który również przewidziany jest do demontażu. Przestrzeń warsztatu stolarskiego ma wejście od strony zachodniej (elewacja frontowa), natomiast do hali warsztatowej prowadzą wejścia w elewacjach bocznych (północnej i południowej), które są niezadaszone.

Poziom parteru budynku jest wyniesiony 3 cm nad poziom przylegającego terenu. W ścianach zewnętrznych duże powierzchnie przeszkłone.

2. ZAKRES ROBÓT

a. Budynek Hali 110

Nie projektuje się zasadniczych zmian bryły ani głównych gabarytów budynku. Przebudowie podlegać będzie układ ścianek działowych wewnętrznych oraz cały trzon klatki schodowej. Rozbudowa nastąpi poprzez dodanie przedsionka od strony północnej, natomiast pozostałe elewacje budynku podlegać będą przebudowie z zachowaniem pasmowego ułożenia okien i głównych podziałów elewacji. Zachowane zostaną obydwa szachty windowe, przy czym 1 z nich zostanie unieczynniony (przeznaczony na potrzeby szachtu technicznego prowadzenia instalacji), a w drugim pionie planuje się demontaż istniejącego dźwigu windowego i montaż nowego.

Planuje się całkowitą rozbiórkę ścian zewnętrznych podłużnych budynku (północnej i południowej) z budową nowych ścian oraz z pozostawieniem ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) oraz termomodernizację całego budynku. Pozostawiona zostanie główna konstrukcja nośna budynku (prefabrykowany szkielet żelbetowy słupów i stopów w istniejącym rozstawie bez zmian), który ulegnie wzmocnieniu i dostosowaniu do współczesnych wymagań wg projektu technicznego konstrukcji.

Zachowany zostanie również układ połaci dachowych (obecnie dach 2-spadowy z nachyleniem ~3%) z przebudową warstw dachowych.

Zakres inwestycji dla hali nr 110 obejmuje:

- Przebudowę wewnętrzną głównej bryły budynku Hali 110, polegającą na adaptacji trzech kondygnacji naziemnych do funkcji magazynowo - przemysłowej wraz z zapleczem socjalnym i częścią biurową dla pracowników;
- Rozbudowę poprzez dodanie przedsionka na parterze poza obrysem ścian zewnętrznych budynku (przedsionek – śluza powietrzna – w obrębie rampy technicznej);
- Rozbudowę poprzez wyburzenie i wybudowanie poszerzonej rampy;
- Przebudowę i uporządkowanie istniejącego utwardzonego placu parkingowego przy budynku;
- Przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej wewnętrznej (przebudowa wszystkich instalacji budynkowych) oraz istniejących przyłączy mediów;
- Utwardzenie terenu i niwelacja terenu wokół budynku.

b. Budynek Hali 105

Ze względu na stan techniczny istniejącego obiektu oraz brak możliwości wzmocnienia istniejącej konstrukcji do założonych parametrów, planowana jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowej hali warsztatowej nr 105, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Projektowany obiekt zalicza się do XVIII kategorii obiektów budowlanych i będzie stanowić wraz z elementami uzbrojenia terenu (XXVI kategorii) funkcjonalną całość.

Budynek składać się będzie z części produkcyjnej oraz biurowej.

Część produkcyjna to I-kondygnacyjna hala o konstrukcji stalowej, posadowiona na stopach fundamentowych, ze słupami i wiązarami kratownicowymi stalowymi.

Część biurowa to II-kondygnacyjny budynek wykonany w technologii monolitycznej, ze ścianami nośnymi murowanymi oraz lokalnie, żelbetowymi, i stropami gęsto żebrowymi w technologii Rectobeton.

Podstawową funkcją projektowanego budynku jest zapewnienie stałych miejsc pracy dla 60 osób pracujących w systemie dwuzmianowym (jednocześnie w budynku przebywa do 30 osób). Praca odbywać się będzie w części produkcyjnej (hala tokarek) oraz w pomieszczeniach towarzyszących i biurowych.

Na parterze do hali tokarek przynależą pomieszczenia do składowania materiałów eksploatacyjnych, zmianie formy wiórów metali w brykiet, pomieszczenie do kalibracji narzędzi, ślusarnia, pomieszczenie kontroli jakości oraz rozdzielnia materiałowa.

Pozostałe pomieszczenia związane z technologią produkcji oraz eksploatacją obiektu; rozdzielnia elektryczna, sprężarkownia, kotłownia i serwerownia oraz pomieszczenie kontroli jakości (NQM), do którego wchodzi się będzie przez służę.

Wszystkie pomieszczenia o wysokości min 3,3m. Budynek posiadać będzie główne wejście dla personelu od strony drogi pożarowej. Transport materiałów odbywać się bezpośrednio przez wrota do hali od strony północnej, drugie wrota od strony południowej o wymiarach 4x4m pełnią funkcje techniczną na potrzeby montażu tokarek CNC.

Parter budynku będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (toaleta, brak barier architektonicznych).

Zakres inwestycji dla hali nr 105 obejmuje m.in.:

Rozbiórkę istniejącego obiektu nr 105 obejmującą m.in.:

- Roboty przygotowawcze
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
- Rozbiórka pokrycia dachowego, kominów i obróbek blacharskich
- Rozbiórka więzów dachów
- Rozbiórka ścian parteru
- Rozbiórka fundamentów, podmurówek
- Segregacja odpadów, transport, utylizacja

Budowę, która obejmuje:

- Budynek główny hali warsztatowej wraz z instalacjami oraz wyposażeniem
- Układ drogowy wokół budynku
- Zmiany i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. doprowadzenie zasilania do obiektu oraz przyłączenie do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Szczegóły rozwiązań instalacyjnych i technologicznych według Projektu Technicznego, będącego załącznikiem do SIWZ.

Wymagania tolerancji wykonania posadzek w budynkach 105 i 110: posadzki należy wykonać zgodnie z klasą FM 1 według aktualnej normy TR 34.

Logo na elewacjach: Każdy z budynków 105 i 110 ma mieć na elewacji wielkogabarytowe podświetlane logo w liczbie sztuk 2 na każdy budynek z logotypem WZE. Rozmiar, podświetlenie i lokalizacja logo do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

- **Wymogi dla instalacji elektrycznych w budynkach 105,110**

Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia: układu zasilania i przebiegu tras na PZT wraz z lokalizacją niezbędnych urządzeń: stacji trafo, złącz, przyłączy uzgodnień ZUD, uzgodnień układu pomiarowego z właściwym zakładem energetycznym, uzgodnienia przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego). Projekt będzie zawierał obliczenia i doборы: zapotrzebowania na moc, współczynniki jednoczesności, moc zwarciova, stopnie ochrony przepięciowej, obliczenia uziomu oraz instalacji odgromowej, dobór WLZ i zabezpieczeń, całość oparta na wyłącznikach poza sekcyjnymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i DO2.

Dokumentacja będzie skoordynowana z innymi branżami tak aby lokalizacje zasileni urządzeń się pokrywały, ponadto należy przewidzieć 20% zapasu w korytach i drabinach dla każdego rodzaju, a w rozdzielniach 30% zapasu. Projekt musi zawierać szczegółowe informacje na planach takie jak rzędne koryt, domiary do punktów charakterystycznych, wysokości montażu jego rodzaj nt lub pt. nr. Obwodów, które będą korespondowały z schematami rozdzielni. Projekt rozdzielni będzie miał widok elewacji, a schematy będą posiadać numerację zacisków dla obwodów zasilanych.

Przewody stosować YDY jedno i wielu żytowe.

Można stosować tylko kable miedziane YKY, YKXS do przekroju 35mm² stosować jako wieloprzewodowe od 50mm² stosować jako pojedyncze żyty.

Wejścia do budynku wykonać w technologii HSI lub HRD

Główną rozdzielnicę elektryczną należy zlokalizować w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W rozdzielni głównej należy wydzielić sekcję pożarową. Dopuszcza się obudowy prefabrykowane Stosować obudowy zamknięte drzwiami w pomieszczeniach suchych IP20 wilgotnych IP44 na zewnątrz z daszkiem IP67. Rozdzielnia główna musi być zaprojektowana zgodnie z zasadą selektywności wybiórczej działania zabezpieczeń oraz muszą być dobrane aparaty ze względu na prądy zwarciove. W rozdzielnicach nN stosować ograniczniki przepięć T1,T2 oraz wyłączniki różnicowoprądowe AC dla gniazd ogólnych i A dla DATA oraz urządzeń, które wymagają takich zabezpieczeń.

Rozdzielnie muszą być oparte na wyłącznikach jako sekcyjne stosować rozłączniki typu NH i DO2, każdy obwód poza klimatyzatorami, windami, agregatami wody lodowej lub freonowymi, UPS, urządzeniami p. poż. zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Na każdy wyłącznik różnicowy może przypadać maksymalnie 6 obwodów nadprądowych. Rozdzielnie muszą być wyposażone w ochronniki przepięciowe. Ponadto główna rozdzielnia musi być przystosowana do zasilania z agregatu prądotwórczego, musi posiadać automatykę SZR, a rozdzielnia musi mieć podział na zasilanie pożarowe, gwarantowane, podstawowe, gdzie musi być możliwość ich odłączenia. Wyłączniki główne muszą posiadać napędy i być wyposażone w cewki podnapięciowe lub nadnapięciowe styki pomocnicze. Na elewacji szafy musi być synoptyka ze schematem informująca o załączeniu lub wyłączeniu poszczególnych głównych wyłączników oraz synoptyka informująca o obecności napięcia na zasilaniach głównych. Dodatkowo na każdej sekcji wymagany będzie analizator parametrów sieci. Rozdzielnia musi posiadać baterię mocy biernej indukcyjną i pojemnościową.

Pożarowy wyłącznik prądu należy zaprojektować przy wejściu głównym do budynku.

Wyłącznik musi spełniać obecne przepisy, czyli ma posiadać dodatkowe diody kontrolno-sygnalizacyjne.

Trasy WLZ, kabli i przewodów odbiorczych należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzach komunikacyjnych w korytkach kablowych stalowych perforowanych lub na uchwytach opaskowych lub jako podtynkowe w ścianach. Grubość koryt minimum 1 mm ocynkowane galwanicznie, na zewnątrz ocynk ogniowy, trasy kablowe muszą być wykonane w 100% z elementów systemowych takich jak: zakręty, trójniki, zawiasy, wcinki, profile, łącznie itp.

We wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować zestawy gniazd wtykowych, dodatkowo w każdym pomieszczeniu biurowym, administracyjnym i laboratoryjnym należy przewidzieć zestawy gniazd zintegrowanych z gniazdami IT. Zasilanie gniazd przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm². Gniazda przewidzieć w każdym pomieszczeniu poza WC. W pomieszczeniach biurowych na każde 16m² projektować 3 zestaw gniazd 2x230 DATA, 2x230, 1x2xRJ45 montowane jako zestawy poziome 2 (2x230)+3 (2x230 DATA + 1x2xRJ45), stosować zasadę na 6 gniazda biurowe jeden obwód na techniczne 8. W pomieszczeniach technicznych na każde 16m² 3 zestawy gniazd 2x230. W korytarzach holach itp. na każde 10m bieżących jedno gniazdo techniczne. Jeżeli będzie konieczność zastosowania puszek podłogowych lub słupków, to w każdym musi być 4x230 DATA, 4x230, 2x2xRJ45, projektować jako jeden rodzaj obwodu na punkty (puszka podłogowa lub słupek). Dla pomieszczeń kuchennych, sanitarnych przewidzieć oddzielne obwody: zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna (400V 3-f), mikrofała, czajnik bezprzewodowy, zmywarka, pralka, suszarki. Przewidzieć zasilanie do pisuarów, baterii umywalkowych maksymalnie 8 urządzeń na jeden obwód. Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi. Przewidzieć zasilanie dla urządzeń pożarowych, takich jak stacja hydrantowa, centrala pożarowa, zasilacze, systemy oddymiania, bramy, kurtyny pożarowe. Przewidzieć zasilanie dla urządzeń technicznych jak windy, bramy, drzwi, zasilania dla urządzeń KD (kontroli dostępu), SSWIN, CCTV, Systemu przyzywowego, automatyki, BMS. Zasilanie urządzeń sanitarnych: central wentylacyjnych, pomp, wentylatorów bytowych, kotłowni przyłącza wody, gniazda techniczne na zewnątrz oraz na dachu (preferowane zestawy gniazdowe wyposażone 1x400V/32A, 2x400V/16A, 4x230V z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi i nadprądowymi na każdy typ, stopień ochrony IP67. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt IP20, wilgotnych IP44 na zewnątrz co najmniej IP55 lub wyższy w zależności od zastosowania. Specyfikę montażu podać zgodną z wytycznymi architektury.

Dla serwerowni przewidzieć 2x 3f/400V/16A i 1x230V na szafę RACK 32U - 42U, a dla szaf mniejszych tylko zasilanie 2x230V. Dla każdej szafy RACK przewidzieć UPS, a dla serwerowni oddzielny UPS 3f/3f z BAYPASEM zewnętrznym. Wszystkich szaf przewidziano 6+2 =8 sztuk (6 szt. szaf rack w samej serwerowni budynku 110 + szafki punktów dostępowych na piętrach budynku 110, w budynku 105 w serwerowni 2 szafy). Dla serwerowni przewidzieć dwa zasilania podstawowe i rezerwowe, podstawowe zasila BYPAS, a rezerwowe bezpośrednio UPS. Należy przewidzieć odłączenie zasilania UPS-a bezpośrednio przy nim. Czas podtrzymania dla wszystkich UPS-ów min 4 godziny.

Do oświetlenia podstawowego zastosowane zostaną energooszczędne typu LED. Obiekt musi posiadać oświetlenie ewakuacyjne. W budynku należy zaprojektować oświetlenie za pomocą opraw energooszczędnych, montowanych w sufitach podwieszanych oraz oprawy natynkowe. W korytarzach należy zaprojektować oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o natężeniu min. 1lux przez okres 2h oraz 5lux doświetlenia dla hydrantów, ROP-ów, sprzętu BHP i pierwszej pomocy (gaśnic, apteczek), na zewnątrz budynku przy drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych należy zaprojektować oznaczenie piktogramowe, podświetlone wskazujące kierunek ewakuacji. Uruchomienie oświetlenia ogólnego następować będzie poprzez włączniki zlokalizowane przy wejściu do pomieszczeń. Każde pomieszczenie musi mieć podział co najmniej dwa warianty załączania oświetlenia i tak dla powierzchni do 16m² – 2 warianty, 16-32m² – 3, 32-48m² – 4, powyżej 48m² - maksymalnie 6. W pomieszczeniach technicznych zawsze stosować łączniki naścienne w pomieszczeniach sanitarnych stosować czujki ruchu i obecności w częściach sanitarnych, gdzie są przepierzenia dla kabin można stosować czujki mikrofalowe o odpowiednich parametrach. Oświetlenie awaryjne ma załączyć się po zaniku napięcia w danym obwodzie elektrycznym tzn. w tej samej strefie oświetlenie podstawowe i awaryjne jest zasilane z tego samego zabezpieczenia. Zastosować oprawy awaryjne autonomiczne z autotestem (brak monitoringu). Piktogramy mają być w systemie na jasno, na zewnątrz stosować oprawy z odpowiednim IP oraz ogrzewaniem baterii, dobrać odpowiednią optykę w zależności od zastosowania.

o Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

W sieci odbiorczej zastosowany zostanie układ sieciowy TN-S. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników, wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych. Rozdział sieci wykonać w rozdzielni głównej.

o Ochrona przeciwprzepięciowa

Przewiduje się zastosowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepięciowej. Pierwszy stopień ochrony zrealizowany jest za pomocą ograniczników przepięć klasy „I” zainstalowanych w rozdzielnicy zasilającej. Drugi stopień ochrony (ograniczniki klasy „II”) będzie instalowany w projektowanych podrozdzielnicach. Należy zastosować ochronę przepięciową dla wszystkich urządzeń, których zasilanie będzie na zewnątrz budynku - jest to konieczne, aby przepięcie nie weszło inną stroną niż zasilanie.

o Połączenia wyrównawcze

Wszystkie systemy przewodzące należy podłączyć do głównej szyny uziemiającej (GSU) zlokalizowanej obok głównej rozdzielnicy elektrycznej i podłączonej do uziomu.

Z szyną GSU należy połączyć następujące urządzenia:

- o główny przewód ochronny PE,
- o metalowe systemy rur,
- o metalowe części konstrukcji budynku (dźwigary, konstrukcje nośne kabli, itd.),
- o dodatkowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach wyposażonych w natrysk lub brodziki;

Należy zachować galwaniczną ciągłość metalowych drabinek kablowych.

- o Instalacja uziemiająca i odgromowa,
- o Instalacja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne ze stref ochrony przed ESD.

Należy zaprojektować wykonanie uziomu fundamentowego z wyprowadzeniami z bednarki ocynkowanej. Odcinki bednarki podłączonej do uziomu fundamentowego należy wyprowadzić przy rozdzielni głównej i w pomieszczeniach technicznych oraz w punktach złączy kontrolnych instalacji odgromowej. Złącza kontrolne wykonać na dachu.

Budynek wymaga instalacji odgromowej. Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych niskich z drutu FeZn $\phi 8$ przyłączoną poprzez przewody odprowadzające do uziomu.

- o Instalacja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne ze stref ochrony przed ESD,
- o Instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Na terenie inwestycji należy przewidzieć instalację oświetlenia zewnętrznego oświetlającą projektowane drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz dojścia do budynku.

- o Słupy i oprawy oświetleniowe.

Słupy oświetleniowe oświetlenia zewnętrznego aluminiowe wysokości 4m typu anodowane na kolor grafitowy nr CI-65. Każdy słup należy wyposażyć w złącze słupowe. Zasilanie oprawy należy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm². Oprawa LED montaż na wysokości 4m, bezpośrednio na słupie.

- o Linie kablowe.

Kable układać w rowie na głębokości 0,7m (w przepustach kablowych na głębokości 1m) linią falistą z zapasem 3% długości rowu kablowego. Należy stosować kable typu YKY, YAKY, YKXS, YAKXS natomiast kable aluminiowe można stosować od przekroju 16mm² wzwyż.

Kabel umieścić w podsypce piaskowej o grubości 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwą gruntu rodzimego 15cm trasę kabla oznaczyć na całej długości folią koloru niebieskiego. Przy połączeniach aluminium z miedzią zastosować podkładki AlCu. Wszystkie roboty kablowe wykonać wg normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- o Uziomy.

Przewiduje się ułożenie w rowie kablowym (pod warstwą piasku) bednarki ocynkowanej 30x4mm oraz wbicie prętów stalowych ocynkowanych o średnicy min. $\phi 16$ mm. Zaleca się wbicie 3 prętów po 2 m i trwałe połączenie ich z bednarką. Rezystancja uziemienia $R \leq 10 \Omega$. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed korozją.

Przewidzieć wypusty z bednarki 2 sztuki w pomieszczeniu rozdzielni głównej, po jednym w kotłowni, pompowni (przyłącza wody), szybach windowych, szachtach elektrycznych, wentylatorniach, serwerowniach i innych pomieszczeniach technicznych w których jest wymagane uziemienie.

- o Instalacje teletechniczne i bezpieczeństwa

Wymagania wobec instalacji teletechnicznych oraz bezpieczeństwa umieszczono w następnym dziale.

- Automatyka BMS

Projektowany system BMS musi uwzględniać dwa niezależne systemy automatyki BMS z podziałem na dwie niezależne magistrale komunikacyjne tj. BACnet/IP, Modbus lub itp. z wykorzystaniem sieci Ethernet. Ogólnym standardem komunikacji będzie sieć Ethernet. System BMS ZSZB jako zintegrowany system zarządzania budynkiem będzie sterował pracą wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pomp, agregatów, temperaturą w pomieszczeniach, jak również monitorował pracę innych systemów technicznych budynku. Natomiast system BMS Security będzie dedykowany dla obsługi systemów bezpieczeństwa będzie sterował i monitorował instalacje włamania i napadu, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i CCTV.

Serwery obu systemów BMS będą zlokalizowane w serwerowni budynku. W ramach niniejszego projektu należy dostarczyć dwa komputery typu serwer w obudowie do montażu w szafie RACK. Dwie stacje operatorskie w pomieszczeniu monitoringu w ograniczonym dostępie dla serwisu technicznego oraz wyniesioną stację operatorską do ogólnego podglądu i alarmów zainstalowaną w pomieszczeniu ochrony (pomieszczenie LCN w budynku nr 111A). W projekcie należy uwzględnić zdalny dostęp do systemów BMS tylko dla uprawnionych osób z firmy WZE oraz powiadomienia o alarmach na email i sms dla serwisów technicznych do obsługi budynku.

- Zakres integracji systemu BMS ZSZB i BMS Security
 - Instalacja klimatyzacji bytowej i precyzyjnej,
 - Agregaty chłodnicze/ pompy ciepła itp.,
 - Centrale wentylacyjne,
 - Agregaty prądotwórcze,
 - Zasilacze UPS,
 - Monitoring parametrów sieci NN/SN – analizatory sieci,
 - Monitoring stanów układów zasilania NN/SN,
 - Instalacja ogrzewania, węzły ciepłne itp.,
 - sterowanie temperatury w pomieszczeniach rzuty pomieszczeń i kondygnacji,
 - Monitoring i sterowanie przejść systemu KD,
 - Monitoring i stan uzbrojenia i rozbrojenia systemu SSWiN z uwzględnieniem poszczególnych stref,
 - Monitoring i zapis systemu CCTV,
 - Monitoring systemów wczesnego wykrywania i gaszenia gazem,
 - Monitoring, stan aktywacji i dezaktywacji czujek systemu SSP (systemu sygnalizacji pożaru), napowietrzania klatek schodowych, oraz system przywoławczy i DSO,
 - Sterowanie oświetlenia zewnętrznego i bytowego w głównych ciągach komunikacji,
 - Monitoring liczników zużycia mediów – liczniki energii elektrycznej, ciepła, wodomierze, gaz itp.,
 - w tym dotyczy monitoringu poszczególnych parametrów pracy wybranych urządzeń technologicznych. Do uzgodnienia po konsultacji z dostawcą technologii i inwestorem.

c. Budynek 107

Budynek należy rozebrać oraz przygotować pod nim miejsca parkingowe dla pracowników hali 110.

d. Budynek 106

Należy wymienić rozdzielnicę elektryczną elektrycznej oraz linię kablową zasilającą budynek w energię elektryczną, zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

e. Budynek 106A

Należy wymienić rozdzielnicę elektryczną oraz linię kablową zasilającą budynek w energię elektryczną, zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

f. Budynek 127

Należy wymienić rozdzielnicę elektryczną oraz linię kablową zasilającą budynek w energię elektryczną, zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

g. Towarzyszące instalacje:

1) Elektryczna

- Dla potrzeb tymczasowego zasilania zaprojektowano rozdzielnicę ZK. Rozdzielnica ta zasilana będzie z istn. rozd. RNN w stacji PT-6 z pola, z którego zasilany jest bud. 105. Istniejący kabel zasilający bud. 105 nie może być wykorzystany do zasilania rozd. ZK gdyż ma za mały przekrój. Zasilanie to zostanie zdemontowane. Z tego pola zostanie wyprowadzona nowa linia kablowa wykonana kablem 2 x YAKY 4x120mm² połączonym z linią napowietrzną (przejście nad drogą) wykonaną izolowanymi przewodami napowietrzającymi 2 x AsXSn 4x95mm² zasilająca rozd. ZK. Z tej rozdzielnicy będą wyprowadzone linie kablowe zasilające budynki 106, 106a i 127 oraz zasilanie rozdzielnic RB dla placu budowy budynku 105 oraz jedno rezerwowe. Dla linii kablowych zasilających budynki 106, 106A i 127 należy przy rozd. ZK zostawić zapas kabla l=20m dla każdej linii kablowej, zapasy kabla pozwolą w późniejszym etapie podłączyć te linie do projektowanej stacji transformatorowej PTX. Przewiduje się postawienie dwóch sztuk kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV z transformatorami o mocy 1250kVA oraz 1000kVA. Każda ze stacji zostanie wyposażona w agregat prądotwórczy. Preferowanym dostawcą kontenerowych stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN jest ZPUE S.A. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgłoszenie i odbiór agregatów prądotwórczych. Odbioru dokona operator sieci energetycznej PGE S.A. Stacje transformatorowe będą przystosowane do współpracy z siecią kablową. Wykonać połączenie kablowe stacji PTX ze stacją PT6 po stronie nN. W rozdzielnicach SN należy zainstalować ograniczniki przepięć klasy 1, natomiast rozdzielnic niskiego napięcia należy zastosować ograniczniki przepięć typ I i II. Wizualizacja stanu pracy oraz sygnalizacja awarii stacji transformatorowych będzie możliwa w systemie iFIX SCADA, która zostanie zintegrowana z istniejącym systemem monitorowania. Komunikacja z systemem SCADA odbywać się będzie redundantnym łączem komunikacyjnym Modbus TCP/IP poprzez łącze światłowodowe wyprowadzone ze stacji transformatorowej do serwerowni odpowiednio do budynku 105 oraz 110. Połączenia wewnątrz stacji transformatorowej z systemem wizualizacji poprzez styk bez potencjałowy podłączony do obiektowego sterownika PLC.

Lista sygnałów wymienianych z systemem SCADA:

- Zasilanie z sieci,
- Zasilanie z agregatu,
- Brak zasilania,
- Awaria,
- Otwarcie/zamknięcie rozłączników i wyłączników,
- Analizator parametrów sieci: o Moc czynna, bierna i pozorna (w poszczególnych fazach oraz całkowita),
- Cosinus ϕ (fazowy i całkowity),

- Napięcie i prąd (fazowe i całkowity),
- THDI i THDU,
- Częstotliwość,
- Energia czynna i bierna,
- Stan układu SZR:
- Blokada od błędnej pozycji wyłączników,
- Błąd odwzorowania łączników,
- Cykl nieudany,
- Cykl udany,
- Nastawiony,
- Odblokowany,
- Odstawiony,
- Zablokowany,
- Zadziałanie.

Szczegółową listę sygnałów należy uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą.

- Szczegóły rozwiązań instalacyjnych i technologicznych według Projektów Technicznych, będących załącznikiem do SIWZ,
- Trzeba dodać punkt Ethernet IT oraz urządzenie aktywne AccessPoint by sieć WiFi sprawnie działała w obydwu halach,
- Zasilanie serwerowni, musi być niezależne, serwerownia powinna mieć własną dedykowaną rozdzielnicę elektryczną. Infrastruktura sieci elektrycznej powinna być niezależna od pozostałej infrastruktury elektrycznej budynku. Zalecane jest odrębne przyłącze zasilania od stacji rozdzielczej. Zasilanie wyposażone w PDU trójfazowe do każdej szafy,
- Zasilanie awaryjne urządzeń końcowych podpiętych do sieci 230V AC poprzez rozproszanie sieci zasilania awaryjnego,
- Instalacja telefoniczna na budynku 105 i 110 powinna być sprowadzona do oddzielnego patchpanela w odseparowanej szafie od IT oraz OT, ponadto wszystkie urządzenia kontroli dostępu, CCTV itp. Powinny mieć swoją dedykowaną szafę rack odseparowaną od systemów IT oraz OT,

- Teletechniczna, w tym zabezpieczenie elektroniczne i techniczne, (informatyka, - elektroniczne systemy zabezpieczeń),

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- Gazowa,

- Wodna,

- Rozkład gniazd LAN jeszcze do uzgodnienia,

- Dyspozytor kluczy musi być podłączony do depozytorów w budynkach 115 i 111 poprzez switch w budynku 115 dedykowanym łączem LAN dla tych urządzeń.

- Trasy światłowodowe:

- Światłowód minimum 48 żyty, zakończony patchpanelem 24xLC dla budynku 110 <-> 100A serwerownia.

- Światłowód minimum 24 żyły, zakończony patchpanelem 12x LC dla budynku 110 <-> 115 serwerownia.
- Światłowód minimum 24 żyły, zakończony patchpanelem 12x LC dla budynku 110 <-> 105 serwerownia.
- Światłowód minimum 24 żyły, zakończony patchpanelem 12x LC dla budynku 105 <-> 100A serwerownia.
- Światłowód minimum 24 żyły, zakończony patchpanelem 12x LC dla budynku 105 <-> 111A serwerownia (oddzielne światłowody dla systemów zabezpieczeń z budynków 105 i 110 do LCN w bud 111A).
- Światłowód minimum 24 żyły, zakończony patchpanelem 12x LC dla budynku 110 <-> 111A serwerownia (oddzielne światłowody dla systemów zabezpieczeń z budynków 105 i 110 do LCN w bud 111A).
- Trasa połączenia światłowodowego 100A <-> 105 <-> 110 <-> 115 drogą kanalizacji teletechnicznej od strony płotu z WITU za budynkiem HWIL przez budynek 111.
- Światłowód w szafie IT powinien być zakończony w budynku 100A pok. 313A oraz w nowej serwerowni budynku 110.
- Dodatkowo taki sam panel światłowodowy na potrzeby sieci OT, z racji faktu, iż w szafie OT jest przewidziany tylko panel światłowodowy „PS1” na potrzeby np. CCTV (działu bezpieczeństwa).
- Kable miedziane kat.6A IT i OT nie mogą przekraczać 90 metrów. Jeśli nie jest możliwe doprowadzenie kabla do pokoju nie przekraczając tych metrów trzeba stworzyć punkty dostępowe oraz wyposażać je w przetącniki.

2) Serwerownia w hali 110:

- Serwery 3 szt. tworzące klaster (specyfikacja w załączniku „serwerownia”)
- Serwery klastra muszą być podłączone z macierzą dyskową o pojemności użytkowej minimum 72 TiB,
- Replikacja maszyn wirtualnych może odbyć się za pomocą np. oprogramowania Veeam Backup & Replication
- Wdrożenie oraz uruchomienie serwerów, macierzy wraz z funkcjonalnością replikacji produkcyjnych maszyn wirtualnych (pilotażowe uruchomienie replikacji maszyn wirtualnych za pomocą Veeam Backup & Replication 5 szt.)
- Wymagamy, aby oprogramowanie i sprzęt spełniały wymogi DFARS 252.204-7018. Ceniąc łatwość zarządzania sprzętem oraz oprogramowaniem znanych nam producentów preferujemy utrzymanie spójności podczas rozbudowy infrastruktury IT. Dokładnie parametry serwerów zostaną zawarte w tabeli w załączniku „serwerownia”.
- Zasilanie serwerowni, musi być niezależne, serwerownia powinna mieć własną dedykowaną rozdzielnicę elektryczną. Infrastruktura sieci elektrycznej powinna być niezależna od pozostałej infrastruktury elektrycznej budynku. Zalecane jest odrębne przyłącze zasilania od stacji rozdzielczej,
- Wymagany jest również UPS oraz agregat prądotwórczy dla serwerowni.

3) Przetącniki na potrzeby IT:

- CORE dla sieci IT R8S92A – HPE 6300M – 4 szt. (2 szt. 100A, 2 szt. 110) – cena jedn. 21151 Euro
 - 24 port 10G SFP+ (MACsec 256bit)
 - 2 port 50G SFP
 - 2 port 25G SFP (MACsec 256bit)
- JL085A – HPE zasilacz 6300M – 8 szt. (po 2 szt. na przetącnik) – cena jedn. 645 Euro
 - Modularne zasilacze umożliwiające wymianę uszkodzonego zasilacza podczas pracy urządzenia.
- LAN dla sieci IT R8Q70A – HPE 6200M – 3/5 szt. (2 szt. 105, 3 szt. 110 (chyba, że wszystkie punkty końcowe zbiegają się do serwerowni na parterze, wtedy 1 szt. dla 110) – cena jedn. 10313 Euro
- JL086A – HPE zasilacz do 6200M – 4/6 szt. (tyle ile przetącników + jedna sztuka na awarie) – cena jedn. 870 Euro

4) Przetącniki na potrzeby OT:

- CORE dla sieci OT R8S92A – HPE 6300M – 4 szt. (2 szt. 100A, 2 szt. 110) – cena jedn. 21151 Euro.
- JL085A – HPE zasilacz 6300M – 8 szt. (po 2 szt. na przetącnik) – cena jedn. 645 Euro.
- LAN dla sieci OT R8Q70A – HPE 6200M – 3/5 szt. (2 szt. 105, 3 szt. 110) (chyba, że wszystkie punkty końcowe zbiegają się do serwerowni na parterze, wtedy 1 szt. dla 110) – cena jedn. 10313 Euro.
- JL086A – HPE zasilacz do 6200M – 6/10 szt. (po 2 szt. na przetącnik) – cena jedn. 870 Euro.

5) Punkty dostępne WiFi IT:

Punkty dostępne WiFi HPE Aruba Networking 615 lub nowsze.

Ilość zgodna z punktami na potrzeby zapewnienia sieci WiFi w budynkach 105/110.

6) Specyfika szaf rack w serwerowni budynek 110

- W serwerowni na parterze minimum 6 szaf rack o wymiarach SxWxG 800x2000x1200mm, 42U,
- Maksymalne obciążenie (statyczne) na obudowę zgodne z UL 2416 (≥ 12000 N), Nośność (≥ 15000 N),
- Szafy rack wyposażone w PDU trójfazowe, czujniki temperatury na 3 wysokościach oraz wilgotności. 4. Zasilanie szaf rack trójfazowe do każdej szafy.
- Jednoskrzydłowe ażurowe drzwi przednie, dwuskrzydłowe ażurowe drzwi tylne,
- Organizery przewodów z przodu szafy (lewa oraz prawa strona),
- Uziemienie szaf,

- Serwerownia musi być objęta systemem PPOŻ oraz automatycznym systemem gaszenia za pomocą gazu.

7) Rozkład dodatkowych gniazd IT i OT (dodatkowo poza tymi wynikającymi z dokumentacji technicznej):

- Hala 105:
 - o Pomieszczenie wióry i chłodziwo dodajemy 1 OT
 - o Magazyn po 2 IT i OT
 - o Na hali przy maszynach z obecnie potrójnego gniazda zmieniamy na podwójne (po 2 IT, OT)
 - o Tam, gdzie stoją tokarki również zmieniamy z potrójnych na podwójne
 - o Access Point (IT połączenia wifi):
 - Parter – 6 sztuk
 - Piętro – 3 sztuki
 Lub według wyliczeń projektanta
 - o W sali konferencyjnej dodać kabel na suficie pod projektor
- Hala 110
 - o Po jednym gniazdku na korytarz na piętro IT pod drukarki
 - o Access Point – 4 sztuki na każde piętro lub według wyliczeń projektanta
 - o Układ gniazd i ilość bardziej szczegółowo podane w załączniku

8) Instalacja telefoniczna: do wykonania w budynkach 105 i 110.

9) Wodna

W terenie objętym opracowaniem przewidziano przebudowę doziemnej instalacji wodociągowej. Nowa instalacja doziemna ma na celu zasilanie w wodę budynków 105, 106, 106A, 110, 120 oraz hydrantów zewnętrznych ppoż.

DN80 i zewnętrznego zbiornika przeciwpożarowego. Nowa instalacja zasilana będzie z istniejącej instalacji wodnej z dwóch stron (układ pierścieniowy) z włączeniami w punktach W01 – w przewód wo150, oraz W12 - w przewód wo110. Nowa instalacja wykonana z rur PE. Łączna długość instalacji około 360 mb. Wszelkie prace należy realizować zgodnie z projektem technicznym, który stanowi załącznik do SIWZ.

10) Gazowa

W terenie objętym opracowaniem przewidziano przebudowę doziemnej instalacji gazu średniego ciśnienia z rur PE.

Nowa instalacja doziemna ma na celu zasilanie w gaz budynków 105, 106, 106A oraz 110 Instalacja doprowadzi paliwo gazowe do punktów redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych

bezpośrednio na elewacjach w/w budynków projekty samych punktów red.-pom. objęte zakresie dokumentacją dotyczącą poszczególnych obiektów. Nowa instalacja zasilana będzie z istniejącej instalacji gazu średniego ciśnienia gsl90. Wszelkie prace należy realizować zgodnie z projektem technicznym, który stanowi załącznik do SIWZ.

11) Kanalizacji sanitarnej

W terenie objętym opracowaniem przewidziano przebudowę doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nowa instalacja doziemna ma na celu odprowadzenie ścieków z budynków 105, 106, 106A, oraz 110. Nowa instalacja będzie odprowadzała ścieki do istniejącej instalacji (włączenie w istniejącą studnię S03 oraz nową studnię nabudowaną na kanale S01). Instalacja będzie wykonana z rur PVC-U kl.S (SN8) studni fi 600 i 1000 mm oraz przepompowni systemowej WILO. Łączna długość instalacji około 92mb.

12) Kanalizacji deszczowej

W terenie objętym opracowaniem przewidziano przebudowę doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. Nowa instalacja doziemna ma na celu odprowadzenie ścieków deszczowych z budynku 105, oraz utwardzeń w pobliżu budynku 110. Nowa instalacja będzie odprowadzała ścieki do istniejącej instalacji (włączenie w istniejącą studnię D20 oraz D04). Łączna długość instalacji około 195mb.

13) Zbiornik wody przeciwpożarowej

Cylindryczny naziemny, zewnętrzny, bezciśnieniowy, stalowy zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pożarowej dla instalacji przeciwpożarowej. Zbiornik zaprojektowany jako prefabrykowana konstrukcja modułowa skręcana bezpośrednio na placu budowy, uszczelniony syntetyczną membraną EPDM, która uniemożliwia bezpośredni kontakt wody ze stalowym płaszczem zbiornika. Od strony wewnętrznej zbiornik izolowany płytami XPS o grubości 40mm. Zbiornik przykryty dachem. Dach wykonany jest jako konstrukcja samonośna, oparta na belkach stalowych typu „Z”. Przykrycie dachowe z blachy trapezowej T35 gr.0,7mm. Kompletnie wyposażenie m.in. w izolację termiczną, podgrzewacze wody, drabinę zewnętrzną, właz rewizyjny z podestem obsługowym i barierką ochronną na dachu zbiornika, przewody technologiczne wewnątrz zbiornika.

14) Istniejące instalacje ziemne

W przypadku kolizji nowo układanych instalacji z istniejącymi sieciami należy je rozebrać lub przełożyć w uzgodnieniu z inwestorem. Pracę w ramach zakresu wykonania nowych instalacji nie przysługują dodatkowe wynagrodzenie za nie zinwentaryzowane lub nie zaprojektowane zakresy robót.

15) Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnia nad instalacjami układanymi pomiędzy bud 127 a 106/106A powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie ze standardem projektu PZT bud 110. Wszystkie inne odtworzenia powinny być uzgodnione z inwestorem i wykonane w stanie nie gorszym niż sprzed rozpoczęcia robót.

16) Budowa i remont istniejącego ogrodzenia

Na przedmiot zamierzenia budowlanego składają się także:

- Budowa nowego ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych, na odcinku o dł. ok. 230 m. Projektowane ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, np. Betafence 3D z uwzględnieniem budowy w tym obszarze technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń (furtki, CCTV, SKD, kabel sensoryczny, czujniki otwarcia studzienek) - elementy ogrodzenia uzbrojone w techniczne środki bezpieczeństwa uzgodnione w fazie projektu wykonawczego.
- Remont (wymiana) części istniejącego ogrodzenia betonowego na odcinku o dł. 369 m. Na remont składają się: wymiana paneli i słupków ogrodzenia – na takie same jak obecnie, czyli betonowe prefabrykowane.
- Demontaż instalacji przylegającej do istniejącego ogrodzenia.
- Niwelacja skarpy na długości ok. 80 m.

17) Budowa układu drogowego

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaplanowano przebudowę istniejącej głównej drogi wewnętrznej D1 o szer. 6,0 m wraz z jej lokalnym poszerzeniem do 9,0 m. Od głównej drogi będzie odchodzić droga D2 o szer. 9,1 m usytuowana równolegle do dłuższego boku projektowanego budynku.

Połączenie w/w dróg wyokrąglono łukami o promieniu $R = 5,0$ m. Przed projektowanym budynkiem droga D2 będzie się rozszerzać, tworząc duży plac przeznaczony na postój pojazdów.

Jego północna część będzie dowiązana wysokościowo do istniejącego terenu utwardzonego płytami betonowymi. Projektowana nawierzchnia i jej ukształtowanie wysokościowe będzie pozwalać na łatwe powiększenie placu w przyszłości. W pobliżu projektowanego i istniejącego budynku zaplanowano chodniki o szer. 2,1 - 5,1 m.

Po wykonaniu prac związanych z ułożeniem kabla między budynkami, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni drogi w stanie niepogorszonym, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKÓW I DRÓG

a. Budynek Hali 110

- Długość – 43,06 m
- Szerokość – 15,92 m
- Wysokość do kalenicy – 13,40 m
- Powierzchnia użytkowa – 1 845,61 m²
- Powierzchnia techniczna – 56,77 m²
- Powierzchnia zabudowy – 725,62 m²
- Kubatura obiektu brutto – 9 560 m³

b. Budynek 105 (Istniejący, przeznaczony do rozbiórki)

- Długość całkowita - 43,09 m,
- Szerokość - 21,90 m,
- Wysokość (mierzona od poz. terenu do kalenicy) - 6,89 m,
- Ilość kondygnacji – budynek 1-kondygnacyjny,
- Powierzchnia użytkowa całego budynku - 943,67m²,
- Kubatura - 6294 m³ .

c. Budynek 105 (Projektowany)

1) Wymiary części budynku hali 105 - zaplecze socjalne:

- Długość - 18,01 m
- Szerokość - 21,94 m
- Wysokość do kalenicy – 8,46 m
- Wysokość do attyki 8,85 m
- Wysokość z ażurową ścianką zastaniającą – 10,58 m
- Powierzchnia użytkowa – 646,14 m²
- Powierzchnia zabudowy – 395,14 m²
- Powierzchnia całkowita – 790,28 m²
- Kubatura obiektu brutto – 3 295 m³

2) Wymiary części budynku hali 105 - produkcja:

- Długość - 41,94 m
- Szerokość - 21,90 m
- Wysokość do gzymsu – 8 m
- Wysokość do kalenicy dachu – 8,05 m
- Powierzchnia użytkowa – 893,38 m²
- Powierzchnia zabudowy – 918,62 m²
- Powierzchnia całkowita – 918,62 m²
- Kubatura obiektu brutto – 7058 m³

3) Wymiary budynku łącznie obie części.

- Łączna długość - 59,95m < 60m
- Szerokość maksymalna - 21,94 m < 22m
- Wysokość maksymalna budynku – 10,58 m < 12,00
- Łączna powierzchnia użytkowa – 1540,29 m²
- Łączna powierzchnia zabudowy – 1313,76 m²
- Łączna powierzchnia całkowita – 1708,90 m²
- Łączna kubatura obiektu brutto – 10 353 m³

d. Drogi wewnętrzne i parking

- Kategoria ruchu: KR34
- Obciążenie: min. 115 kN/oś
- Warstwa ścieralna: Betonowa kostka brukowa
- Grupa nośności podłoża: min. G2
- Potencjalne usunięcie warstwy nienośnej (gruntów organicznych) zalegającej lokalnie

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **11** miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia razem z ofertą harmonogramu realizacyjnego.

W harmonogramie realizacyjnym (oraz w trakcie realizacji Umowy) należy przewidzieć wcześniejszy dostęp do budynków 105 i 110 na potrzeby montażu przez Inwestora maszyn, urządzeń, technologii (tzw. „early access”).

Taki dostęp należy zapewnić na 3 miesiące przed zakończeniem wykonywania przedmiotu Umowy. W dacie wcześniejszego dostępu należy zapewnić Inwestorowi dostęp do wykończonych i wysezonowanych posadzek (o uzyskanej projektowanej nośności), aby mógł na nich rozpocząć montaż linii technologicznych, maszyn, urządzeń, itp. Należy także do tego czasu wykonać

wszelkie przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, aby zapewnić ochronę od oddziaływań atmosferycznych. Należy wykonać instalacje, do których Inwestor będzie podłączał maszyny, urządzenia, itp. Pozostać do wykonania mogą jedynie te prace, które nie będą kolidować z montażem technologii, itp. Wykonawca zapewni Inwestorowi dostęp do mediów niezbędnych do uruchomienia i rozruchu maszyn, urządzeń technologii, itp.

Wykonawca będzie koordynował działania bezpośrednich dostawców i wykonawców Inwestora.

Planowany termin rozpoczęcia robót:

Przewiduje się, że prace związane z przedmiotową inwestycją rozpoczną się w IV kw. 2025 roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Do udziału w postępowaniu mającemu na celu wybór Wykonawcy mogą przystąpić jedynie Oferenci (podmioty), którzy wypełnili i przestali **Kwestionariusz** stanowiący **Załącznik nr 1 do RFI** (etap wcześniejszy przetargu).

W Kwestionariuszu, o którym mowa powyżej, Oferenci podali m.in. następujące informacje:

- dane Oferenta (nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON),
- dane kontaktowe do osoby prowadzącej sprawę (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e- mail),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź Krajowego Rejestru Sądowego,
- Wyniki finansowe,
- Zatrudnienie,
- Dotychczasowe doświadczenie w podobnych realizacjach.

Ponadto, Oferenci oświadczyli, że:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania inwestycji,
- ich obecna sytuacja finansowa pozwala zrealizować powyższą inwestycję,
- pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę oraz ew. podwykonawców nie będą obcokrajowcami (ze względu na lokalizację obiektu, wstęp na teren WZE S.A. mają jedynie obywatele Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy obywatelom nie posiadającym obywatelstwa polskiego jedynie przy robotach budowlanych do momentu rozpoczęcia prac montażu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, z zastrzeżeniem każdorazowej zgody na pracę na terenie Inwestycji),
- potwierdzają dysponowaniem wolnych mocy przerobowych do wykonania inwestycji w przewidzianym w zapytaniu terminie realizacji.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym było także wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 podobnych obiektów budowlanych na przestrzeni ostatnich 5 lat w charakterze Wykonawcy (Generalnego Wykonawcy).

VI. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY DOT. BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca inwestycji zostanie zapoznany z niezbędnymi regulacjami wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa Spółki.
2. Wykonawca inwestycji, w czasie realizacji prac zapewni fizyczną i techniczną ochronę obszaru oraz mienia na terenie budowy poprzez:
 - ogrodzenie całego terenu budowy jednolitym ogrodzeniem;
 - zamykanie mechaniczne na klucz/kłódkę bram/ furtek wejściowych lub z wykorzystaniem elektronicznej kontroli dostępu na teren budowy;
 - w godzinach pracy zapewnienie stałej fizycznej ochrony terenu budowy przez pracownika ochrony zatrudnionego przez wykonawcę i współpracującego ze służbą ochrony WZE S.A.
3. Wykonawca inwestycji, przed realizacją zadań dostarczy do Wydziału Bezpieczeństwa Spółki aktualną listę wszystkich pracowników wykonujących prace z uwzględnieniem:
 - imienia i nazwiska;
 - serii i numeru dokumentu tożsamości;
 - okresu (data od-do), w jakim pracownik będzie pracował;
 - posiadanych obywatelstw.
4. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do bieżącego przeglądu, aktualizacji i informowania WZE S.A. o zmianach na listach pracowników.
5. Osoby nie wskazane na ww. liście nie będą wpuszczone na teren Spółki;
6. Pracownicy wykonawcy bez zgody Kierownika Wydziału bezpieczeństwa Spółki nie mogą poruszać się po terenie Spółki – poza terenem budowy i wyznaczoną trasą dojścia do budowy.
7. Wykonawca prac zapewni wszystkim podległym sobie pracownikom elementy ubioru jednoznacznie identyfikujące go (np. kamizelki odblaskowe w ustalonym kolorze z logo wykonawcy).
8. Pracowników wykonawcy na terenie obiektu WZE S.A. obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku.
9. Wszyscy pracownicy Wykonawcy robót zostaną przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie Spółki przez swoich przełożonych/kierowników w obecności wyznaczonego pracownika Wydziału Bezpieczeństwa Spółki, odpowiedzialnego za ten zakres oraz złożą pisemne zobowiązanie o zapoznaniu się z tymi zasadami i ich przestrzeganiu.
10. Nieprzestrzeganie oraz łamanie zasad bezpieczeństwa przez pracowników podległych Wykonawcy inwestycji będzie skutkowało nakładaniem kar finansowych w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą, nie mniejszą niż 1000 złotych za incydent.

a. Obowiązki Wykonawcy i odpowiedzialność za wykonanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem (umową), oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, za ich zgodność z SIWZ, dokumentacją projektową oraz pozostałymi dokumentami postępowania przetargowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowań projektowych z najwyższą starannością, w sposób profesjonalny, bez wad, zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zastosowaniem podczas projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych, mających na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów budowy i utrzymania obiektu, a także zapewnienia międzybranżowej koordynacji przyjętych rozwiązań.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiające, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą występować zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.
- Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również z normami, uzgodnieniami branżowymi, technologią robót, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujących się na terenie prowadzonych robót).
- Wykonawca obowiązany jest do organizacji robót w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób przebywających na terenach przyległych.
- Na Wykonawcy ciąży obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport związany z robotami, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy oraz dokonania uzgodnień odnośnie do dopuszczalnego stopnia uciążliwości transportu z administratorem dróg.
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego w trakcie realizacji budowy wraz z wymaganymi aktualizacjami.
- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cyklicznych naradach koordynacyjnych budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

b. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy protokolarnie prawo dostępu do terenu budowy (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie budowy).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

c. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego, stanowią:

- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
- Projekty wykonawcze,
- Operaty geodezyjne,
- Dzienniki Budowy (rozbiórki),
- Protokoły odbiorowe (odbioru końcowego i odbiorów częściowych) oraz protokoły z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
- Dokumenty Wykonawcy,
- Protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Korespondencja na budowie.

d. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do wglądu na żądanie Zamawiającego.

Ponadto, zakazuje się wywozu dokumentacji poza obiekt bez zgody Zamawiającego, jej kopiowania. Obowiązek zgłaszania wszelkich przypadków zniszczenia lub zagubienia elementów dokumentacji i traktowania takich zdarzeń jako incydentów bezpieczeństwa informacji (incydent@wze.com.pl)

e. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, sporządzi niżej wymienione opracowania:

- Projekty organizacji ruchu zastępczego wraz z ewentualnymi ich aktualizacjami,
- Projekty wykonawcze,

- Projekty i obliczenia, jakie Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania Robót, wszelkich obiektów i urządzeń, jak np. projekty rusztowań i deskowanie elementów betonowych, projekty podparć, projekty izolacji termicznych i inne.

VIII. ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

a. Biuro Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca na cały okres realizacji robót budowlanych zapewni własnym staraniem i na własny koszt zaplecze budowy (na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie), z zachowaniem przepisów BHP. Zaplecze budowy powinno zawierać m.in. powierzchnię biurową, w tym biuro kierownictwa budowy, pomieszczenie, które będzie dostępne dla Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia narad koordynacyjnych budowy oraz kontroli inwestorskiej wykonywania zamówienia, niezbędne kontenery socjalne dla pracowników, WC.

b. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia na własny koszt dostawy mediów do celów budowy, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Ponadto, Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychże dróg lub sąsiednich nieruchomości, powinien przywrócić je do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego w/w robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do wykona dokumentacji fotograficznej dróg dojazdowych, (w tym studzienek kanalizacyjnych/teletechnicznych) do placu budowy, celem określenia zużycia/uszkodzeń i przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy. Inwentaryzację należy wykonać w porozumieniu i po ustaleniu zasad przez WZE. Zasady postępowania z dokumentacją należy ustalić z WZE.

c. Plan BIOZ

Wykonawca (kierownik budowy) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i doręczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

d. Tablice informacyjne

Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

e. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

f. Plan organizacji ruchu/Budowa objazdów

Wykonawca wykona plan organizacji ruchu, który obejmować będzie w szczególności:

- Przygotowanie terenu,
- Opracowanie oraz uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowania.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW

a. Materiały

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest obowiązany do usuwania z terenu budowy na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów.

b. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do wykonywania robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

c. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przed użyciem sprzętu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami oraz w dowolnym przypadku, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru.

Jakiegokolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do zgłoszenia do Odbioru końcowego należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety w wersji wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo projekty powykonawcze i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jako pliki tekstowe w formacie edytowalnym oraz pdf, a rysunki w formacie dwg oraz pdf), w tym dokumentację budowy wraz z:

- oryginałem dzienników budowy (rozbiórki);
- oryginałami uzyskanych przez Wykonawcę wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie;
- projektami powykonawczymi (tj. projektami wykonawczymi z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji umowy);
- dokumentacją projektową w wersji papierowej, która została przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy (dotyczy tylko jednego kompletu dokumentacji odbiorowej);
- oświadczeniem Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektami wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami;
- protokołami z przeprowadzonych prób, testów i badań;
- protokołami z przeprowadzonych odbiorów;
- operatami geodezyjnymi;

- instrukcjami obsługi i eksploatacji;
- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (która będzie opracowana przez specjalistę ds. zabezpieczeń ppoż.);
- dokumentacją techniczno-rozruchową;
- atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i kartami gwarancyjnymi dotyczącymi zastosowanych materiałów i urządzeń;
- zestawieniem kluczowych urządzeń i wyposażenia zamontowanego przez Wykonawcę z podaniem ich parametrów technicznych, producenta, nazwy urządzenia, numeru katalogowego, okresu upływu gwarancji;
- innymi dokumentami związanymi z realizacją przedmiotu umowy, których opracowanie jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy, jeśli będą wymagane przez Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania podano we wzorze Umowy o roboty budowlane.

XI. ZASADY RAPORTOWANIA

1. Generalny wykonawca zobowiązuje się do raportowania postępów:

- a. czasowych, tj. zaawansowania Harmonogramu i harmonogramów szczegółowych, w tym zawierającego porównanie stanu realizacji Harmonogramu i harmonogramów szczegółowych na datę raportu w stosunku do scenariusza bazowego wraz z analizą odchyień [Harmonogram i harmonogramy szczegółowe wg standardów typu Ms Project];
- b. rzeczowych, tj. osiągniętych efektów rzeczowych Inwestycji w każdym zakresie zadań określonych w Harmonogramie i harmonogramach szczegółowych, potwierdzonych w dokumentacji projektowej;
- c. finansowych, tj. zaawansowania wydatkowania środków w ujęciu wartościowym i procentowym w porównaniu do budżetu Projektu dla każdego etapu oraz poszczególnych zadań, a także rachunek przepływów pieniężnych;
- d. odchyień od przyjętego harmonogramu bazowego;
- e. ryzyk oraz podjętych działań w celu ich zminimalizowania.

2. Raportowanie będzie realizowane w następujących terminach:

- a. miesięcznym: z postępów realizacji Projektu, odchyień od przyjętego harmonogramu bazowego, ryzykach i podjętych działaniach w celu ich zminimalizowania - dla Komitetu Sterującego i Komitetu Inwestycyjnego;
- b. półrocznym i rocznym: sprawozdania półroczne i roczne z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie - dla WZE S.A.,

- c. na koniec realizacji Projektu - sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie - dla WZE S.A.

3. Każde sprawozdanie powinno zawierać ponadto:

- a. opis stanu wykonania Inwestycji aktualny na ostatni dzień sprawozdawczy danego okresu sprawozdawczego;
- b. opis istotnych zdarzeń faktycznych i prawnych mających wpływ na Inwestycję;
- c. stan zaawansowania procesu przygotowania i realizacji Inwestycji;
- d. informację na temat osiągniętych efektów;

4. Generalny wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację projektową zgodnie z następującymi zasadami:

- a. dokumentacja będzie tworzona w odniesieniu do realizacji każdego etapu i zadania i będzie zawierała w szczególności:
 - i. wskazanie poziomu realizacji celu,
 - ii. opis zaistniałych istotnych zdarzeń,
 - iii. wskazanie odchyleń od planu z opisem przyczyn;
- b. dokumentacja będzie obejmowała rejestr ryzyka, zawierający: identyfikację ryzyka, wprowadzone działania, kontrole, uzyskany efekt;
- c. w dokumentacji będą ujmowane wydatki i koszty dla każdego zadania:
 - i. wydatek: rozliczanie wydatkowania Środków z „konta projektowego" następuje na podstawie faktury VAT z zastrzeżeniem, że suma faktur odpowiada sumie wypłat z rachunku bankowego przeznaczonego do prowadzenia rozliczeń Projektu,
 - ii. koszt: weryfikacja wydatkowanych środków z ewidencją księgową kosztów.

Szczegółowe wymagania podano we wzorze Umowy o roboty budowlane.

XII. DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE

W ramach zobowiązań kontraktowych Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przed wystąpieniem do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie protokołu Odbioru końcowego, załączając uzyskaną ostateczną decyzję jako jeden z obligatoryjnych dokumentów odbiorowych dla podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

XIII. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY (OC I CAR)

Od Wykonawcy wymaga się posiadania **ubezpieczenia**:

1) **wszystkich ryzyk budowlano – montażowych (np. CAR, EAR)** związanych z kontraktem z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość kontraktu brutto,

2) **od odpowiedzialności cywilnej (OC)** Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 10 000 000,00 zł.

Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w polskich złotych.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą, złożenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) Pieniądzu,
- b) Gwarancjach bankowych,
- c) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do treści gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, jak również numer konta, na które należy wnieść zabezpieczenie, a także zasady zwrotu zabezpieczenia określono poniżej:

1. Zamawiający wymaga, by ubezpieczeniowa lub bankowa gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad zawierała:

1) oznaczenie gwaranta (zobowiązanego, Wykonawcy) oraz beneficjenta (uprawnionego, Zamawiającego),

2) numer, datę zawarcia oraz przedmiot umowy, w związku z którą w/w gwarancja została sporządzona,

3) stwierdzenie, iż gwarancja służy pokryciu roszczeń beneficjenta wobec gwaranta:

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych ustalonych w umowie na okoliczność niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez zobowiązanego umowy oraz

b) z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez zobowiązanego w ramach udzielonej rękojmi za wady lub gwarancji wad ujawnionych w przedmiocie umowy po jego odbiorze końcowym, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych, ustalonych w umowie na okoliczność nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez zobowiązanego wad,

4) stwierdzenie, iż gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, do zapłaty na jego rzecz żądanej kwoty, do wysokości zabezpieczenia, ze wskazaniem konkretnej kwoty zabezpieczenia, obliczonej zgodnie z postanowieniami SIWZ,

5) stwierdzenie, iż 30% zabezpieczenia pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń beneficjenta z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji,

6) okres obowiązywania gwarancji:

a) w odniesieniu do niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego umowy – od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia 30-dniowego okresu, liczonego od terminu wykonania przedmiotu umowy,

b) w zakresie nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez zobowiązanego wad w ramach udzielonej rękojmi za wady lub gwarancji – od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy do ostatniego dnia 15-dniowego okresu liczonego od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji,

7) warunki, jakie powinno spełniać żądanie wypłaty, na podstawie którego gwarant wypłaci beneficjentowi kwotę wskazaną w żądaniu (Zamawiający nie wyraża zgody na notarialne poświadczenie podpisu),

8) okoliczności, w razie zaistnienia których gwarancja wygasa lub jest nieważna,

9) stwierdzenie, iż wszelkie spory wynikające z gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby beneficjenta,

10) podpis gwaranta lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu, ze wskazaniem podstawy umocowania,

11) datę i miejsce sporządzenia gwarancji.

2. W razie działania w imieniu gwaranta osoby umocowanej, do gwarancji należy załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania gwaranta.

3. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

XV. RĘKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu **rękojmi za wady** na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, z następującymi modyfikacjami:

1. Wykonawca rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poprzez wydłużenie okresu rękojmi:

- a) na roboty budowlane i wbudowane materiały - **do 60 miesięcy**, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) na zakres robót związanych z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną fundamentów oraz pokrycia dachowego, szczelności elewacji oraz posadzek przemysłowych – **do 120 miesięcy**,
licząc od dnia wykonania (odbioru końcowego) przedmiotu zamówienia.

Tryby usuwania wad oraz szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi określono w umowie o roboty budowlane.

Ponadto od Wykonawcy wymaga się udzielenia **gwarancji** na dostarczone, zamontowane lub wbudowane urządzenia, instalacje i elementy wyposażenia **na okres nie krótszy niż 2 lata** (z możliwością jego ewentualnego przedłużenia przez Zamawiającego u poszczególnych producentów). W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy oraz wykonywania przeglądów w celu utrzymania gwarancji, zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik do umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (w formie ustalonej z Inwestorem) wykazu urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia objętych gwarancją, wraz z podaniem okresów gwarancji, danych ich producentów oraz informacji o przeglądach serwisowych oraz zaleceniach producentów.

Okresy obowiązywania odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji będą liczone od dnia odbioru (końcowego) przedmiotu zamówienia.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia: 30.11.2025 r.

XVII. INFORMACJE O OFEROWANEJ CENIE

1. Oferenci powinni podać cenę za wykonanie przedmiotu umowy w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, **w formie ryczałtu** (art. 632 Kodeksu cywilnego).

XVIII. KRYTERIA OCENY:

Kryteria oceny będą następujące:

Cena, harmonogram, okres i warunki gwarancji i rękojmi, doświadczenie kadry.

XIX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT z terminem płatności 30 dni, licząc od daty wpłynięcia faktur do Inwestora, na podstawie miesięcznych

protokołów przerobowych odzwierciedlających faktycznie wykonany zakres robót budowlanych, przy zachowaniu nieprzekraczalnych płatności wskazanych przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym (cash-flow) załączonym do Umowy o roboty budowlane.

Szczegółowe wymagania wskazano we wzorze Umowy o roboty budowlane.

XX. WADIUM:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5% wartości zamówienia. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - w pieniądzu;
 - poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: BGK: 08 1130 1017 0020 0499 8620 0001 w tytule przelewu wpisując **„Wadium – Postępowanie WZE/WNW-000043 - Wybór GW inwestycji w zakresie wykonania projektu oraz prac rozbiórkowo-budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj"**
3. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
4. Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń - skan oryginału w formacie .pdf zamieszczony na Platformie eB2B PGZ.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom, jeżeli:
 - a. upłynął termin związania ofertą;
 - b. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 - c. w przypadku odstąpienia od wymagania wniesienia zabezpieczenia, wadium zwraca się po podpisaniu umowy z Wykonawcą;
 - d. Zamawiający unieważnił postępowanie.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
 - a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - b. który został wykluczony z postępowania;
 - c. którego oferta została odrzucona.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:

- a. odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, gdy było ono wymagane.
8. Zwrot wadium dla wyłonionego w postępowaniu oferenta nastąpi w podziale:
- a. 90% - po obustronnym zatwierdzeniu za podpisem i bez zastrzeżeń protokołu przyjęcia-odbioru;
 - b. 10% - po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

XXI. ZADAWANIE PYTAŃ I UDZIELANIE ODPOWIEDZI:

1. Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
2. Wizje lokalne należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do **05.09.2025 r.**
3. Termin zadawania pytań upływa dnia **12.09.2025 r.**
4. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu za pośrednictwem platformy zakupowej PGZ eB2B.

XXII. SKŁADANIE OFERT.

1. Oferty, w formie pojedynczego pliku .pdf (dopuszcza się umieszczanie skanów), należy składać drogą elektroniczną wyłącznie poprzez Platformę Zakupową PGZ eB2B do dnia **17.09.2025 r.** do godziny **15.00.**
2. Ofertę należy opisać hasłem:

PRZETARG OGRANICZONY na inwestycję:

**Wybór GW inwestycji w zakresie wykonania projektu oraz prac rozbiórkowo-
"budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj"**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.09.2025 r.**

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Informację o kwalifikacji do etapu negocjacji Wnioskodawcy drogą elektroniczną.

XXIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Podmiot posiadający swoją siedzibę w kraju innym niż Polska, a posiadający na terytorium RP swojego autoryzowanego dystrybutora lub oddział lokalny zobowiązany

jest do złożenia oferty wyłącznie poprzez działalność zarejestrowaną na terenie kraju (wykluczone są podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych UE i MSWiA).

3. Oferenci powinni podać cenę za wykonanie przedmiotu umowy w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, **w formie ryczałtu** (art. 632 Kodeksu cywilnego).
4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym **podatek VAT w wysokości 23%**.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Inwestora (Zamawiającego) obowiązku podatkowego w myśl przepisów o podatku od towarów i usług, Inwestor (Zamawiający) dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
6. Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Dopuszcza się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
9. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
10. Zamawiającego nie obowiązują przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie Ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
11. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi,
12. Wartość ofert należy wyrazić w złotych polskich.
13. **Wszystkie** zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.
14. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

15. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

W zakresie merytorycznym:

Tomasz Wiewiórko – Specjalista Inwestycyjny,

tel. 600- 316-503,

e-mail: tomasz.wiewiorko@wze.com.pl

W sprawach formalnych:

Monika Piwek – Starsza Specjalistka ds. Kooperacji Zewnętrznych,

tel. 22 781 99 71, wew. 279,

e-mail: monika.piwek@wze.com.pl

Bartosz Gruszczyński – Kierownik Wydziału Zaopatrzenia,

tel. 22 781 99 71, wew. 231

mail: bartosz.gruszczyński@wze.com.pl